



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 44 del 17/03/2017

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA NELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA DAMIANO ROSSO E TRAVERSA DEGLI EBREI.**

L'anno duemiladiciassette addi diciassette del mese di **marzo** alle ore **13,20** e seguenti, nella **Casa Comunale**, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Eligio Giardina la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Rossana Carrubba.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
ELIGIO GIARDINA	Sindaco	Si
D'AGOSTINO MARIO	Assessore	Si
CILONA SALVATORE	Assessore	Si
RANERI GIUSEPPA	Assessore	Si
CARELLA GAETANO	Assessore	Si

**PRESENTI: 5**

**ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare**, integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto **"immediatamente esecutivo"** ai sensi della L.R. n. 44/91 e Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa  
dell'Assessore al Territorio ed Ambiente: Carella Gaetano  
Ufficio Territorio ed Ambiente**

**OGGETTO:**Assegnazione risorse per i lavori di somma urgenza nella condotta fognaria in via Damiano Rosso e Traversa Degli Ebrei.

Premesso:

- che tecnici dell'Area Territorio ed Ambiente di questo Ente, in data 28.02.2017, verificavano la fuoriuscita di liquami dalla condotta fognaria in via Damiano Rosso e Traversa Degli Ebrei;

- che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 28.02.2017, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dell'intervento col rito di somma urgenza, affidando alla ditta ALEMAR Costruzioni s.a.s. di Giuseppe Di Piazza, con sede in Giardini Naxos via Lliria n. 5, i lavori nella condotta fognaria in via Damiano Rosso e Traversa Degli Ebrei, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell'igiene pubblica.

- che per gli interventi suddetti in data 09.03.2017, è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa complessiva di € 11.864,20, comprensivo d'I.V.A.;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione delle risorse finanziarie al Responsabile dell'Area T.A. per gli atti gestionali di competenza imputando la spesa di € 11.864,20, alla missione: 9 prog. 904 macroaggregato 13, del bilancio 2017 corso di formazione;

Visti :


- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

**PROPONE**

- 1) Di approvare, come in effetti approva, la perizia tecnica giustificativa, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Di assegnare al Responsabile dell'Area T.A. la somma di € 11.864,20 per l'adozione degli atti gestionali di competenza.
- 3) Di imputare la suddetta somma di € 11.864,20, alla missione: 9 prog. 904 macroaggregato 13 del bilancio 2017 corso di formazione.

Taormina li 09.03.17


Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Massimo Puglisi )



Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Taormina li 09.03.17

Il Responsabile dell'Area T.A.  
( Ing. Massimo Puglisi )




Si esprime parere favorevole di regolarità contabile.

Taormina li 16/03/17

Il Responsabile dell'Area E. F.  
( Rag. Curcuto Rosario )

PECN. 279/17



**Comune di TAORMINA**  
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

**PERIZIA TECNICA GIUSTIFICATIVA**

**OGGETTO:** Lavori di somma urgenza nella condotta fognaria in via Damiano Rosso e Traversa Degli Ebrei.

**COMMITTENTE:**

Taormina, 9 MAR, 2017



**I TECNICI**  
Ing. Massimo Ruglisi

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

um.Ord. ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	h/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato Via Damiano Rosso	2,00	17,00			34,00		
	SOMMANO al m					34,00	3,78	128,52
1.01.02.02	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano o con utensile elettromeccanico Via Damiano Rosso		17,00	1,800	0,200	6,12		
	SOMMANO al m³					6,12	525,90	3'218,51
3 01.01.09	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, all'esterno di edifici, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, escluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. che, ai sensi del comma 7 dell'art. 15 del D.M. n. 145 del 19/04/2000, sono a carico dell'Amministrazione. Via Damiano Rosso		17,00	1,800	0,600	18,36		
	SOMMANO al m³					18,36	146,70	2'693,41
4 13.07.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfidi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 153,6 mm Via Damiano Rosso			5,00		5,00		
	SOMMANO al m					5,00	14,40	72,00
5 13.03.12.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfidi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco -tenere da compensarsi a parte, con materiale D							
	A RIPORTARE							



um.Ord. ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'112,44
	esterno di 200 mm - D interno di 172 mm Via Damiano Rosso		12,00			12,00		
	SOMMANO al m					12,00	19,90	238,80
1.07.05.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm Via Damiano Rosso					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	23,30	46,60
13.07.04.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° Via Damiano Rosso					2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	17,70	35,40
13.07.02.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 4 kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 118,6 mm Via Damiano Rosso protezione cavi Sip protezione cavo Enel		6,00	6,00 6,00		36,00 6,00		
	SOMMANO al m					42,00	13,10	550,20
13.07.03.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm Via Damiano Rosso per allacci			1,50 1,50		1,50 1,50		
	SOMMANO al m					3,00	12,50	37,5
01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m <sup>3</sup> di materiale costipato							

m.Ord. RIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'020,94
	Via Damiano Rosso		17,00	1,800	0,600	18,36		
	a detrarre tubo *(larg.=3,14*(0.08^2))		17,00	0,020		-0,34		
	Sommao positivi al m³					18,36		
	Sommao negativi al m³					-0,34		
	<b>SOMMANO al m³</b>					18,02	3,10	55,86
02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: Via Damiano Rosso (chilometri 15,00) Vedi voce n° 2 [al m³ 6.12] Vedi voce n° 3 [al m³ 18.36] a detrarre Vedi voce n° 10 [al m³ 18.02]	15,00 15,00 15,00				91,80 275,40 -270,30		
	Sommao positivi					367,20		
	Sommao negativi					-270,30		
	<b>SOMMANO</b>					96,90	0,63	61,05
12 03.01.01.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 Via Damiano Rosso Pozzetti (fondazione) Pozzetti (laterali) *(par.ug.=2*2) Pozzetti (laterali) *(par.ug.=2*2) Pozzetti (solai) a detrarre botole	2,00 4,00 4,00 2,00 2,00	1,00 1,00 0,60 1,00 0,50	1,000 0,200 0,200 1,000 0,500	0,100 0,600 0,600 0,200 0,200	0,20 0,48 0,29 0,40 -0,10		
	Sommao positivi al m³					1,37		
	Sommao negativi al m³					-0,10		
	<b>SOMMANO al m³</b>					1,27	127,20	161,54
13 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Via Damiano Rosso Pozzetti (laterali) *(par.ug.=2*4) Pozzetti (solai) *(par.ug.=2*4) Pozzetti (botole) *(par.ug.=2*4)	8,00 3,00 8,00	0,60 0,60 0,50	0,600 0,200	0,600 0,200	2,88 2,88 0,80		
	<b>SOMMANO al m³</b>					6,56	19,70	129,2
	<b>A RIPORTARE</b>							

um.Ord. ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							7'428,62
02.01.02	<p>Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione): per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate</p> <p>Via Damiano Rosso Pozzetti</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>	2,00			25,000	50,00		
						50,00	1,64	82,00
5 6.04.01.03	<p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)</p> <p>Via Damiano Rosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>	2,00			50,000	100,00		
						100,00	2,52	252,00
16 03.01.01.07	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25</p> <p>Via Damiano Rosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al m<sup>3</sup></p>		17,00	1,800	0,200	6,12		
						6,12	133,10	814,57
17 03.02.04	<p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).</p> <p>Via Damiano Rosso</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO al kg</p>		17,00	1,800	5,300	162,18		
						162,18	2,04	330,85
18 06.01.05.02	<p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assottimento granulometrico ottimali devono</p>							

A R I P O R T A R E



num.Ord. ARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							<b>8'908,04</b>
	<p>essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m<sup>2</sup>), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m<sup>2</sup> e per ogni cm di spessore</p> <p>Via Damiano Rosso</p>		17,00	1,800	5,000	153,00		
	<b>SOMMANO</b>					153,00	2,07	316,71
	<p>Camion Espurgo compreso operatore</p> <p>Via Damiano Rosso</p>				5,000	5,00		
	<b>SOMMANO</b>					5,00	100,00	500,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>9'724,75</b>
	<b>TOTALE euro</b>							<b>9'724,75</b>

Taormina, 9 MAR. 2017

Ing. Massimo Puglisi

I Tecnici

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

*Sorbello Carmelo Roberto*



A RIPORTAR

COMITENTE

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI


9'724,75  
2'139,45

11'864,20

LAVORI euro  
I.V.A. DEL 22 % euro


Totale Lavori euro

Taormina, 9 MAR. 2017

  
Ing. Massimo Puglisi

I Tecnici

Geom. Sorbello Carmelo Roberto





A RIPORTARE

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO  
Eligio Giardina

GLI ASSESSORI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Rossana Carrubba

Gaetano Cafella

Giuseppa Raneri

Salvatore Cilona

Mario D'Agostino

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ con il  
n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Rossana Carrubba

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 17 MAR. 2017

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 17 MAR. 2017

Il Segretario Comunale  
Rossana Carrubba